

PERFIL LINEA DE CONDUCCION
ESCALA HORIZONTAL 1 : 2000
ESCALA VERTICAL 1 : 200

CREDIT OF EXPLORATION



DATOS DE PROYECTO

CAUDAL DE DISEÑO	21.00 LPS
VELOCIDAD MAXIMA	2.00 m/s
VELOCIDAD MINIMA	0.60 m/s
PERDIDA DE CARGA UNITARIA	0.0100
PERDIDA DE CARGA TOTAL	0.00 m
LONGITUD DE TUBERIA	0.00 m
TIPO DE TUBERIA	
DIAMETRO	
PRESION DE TRABAJO	
PRESION DE PRUEBA	
CLASE DE TUBERIA	

CAUDAL	
VELOCIDAD	
PERDIDA DE CARGA UNITARIA	
LONGITUD	
PERDIDA DE CARGA TOTAL	

CAUDAL	
VELOCIDAD	
PERDIDA DE CARGA UNITARIA	
LONGITUD	
PERDIDA DE CARGA TOTAL	

LIMPIEZA PASO	9,304.72 M2
DEMOLICION DE CONCRETO	21.00 M3
EXCAVACION DE CONCRETO	21.00 M3
EXCAVACION DE MATERIAL	5,128.88 M3
RELLENO CON MATERIAL SOBRANTE	5,128.88 M3
TUBERIA DE 14" HIERRO DUCTIL	1,372.72 M
CODO DE 22½ DE 14" HIERRO DUCTIL	41.00 PZA
CODO DE 45° HIERRO DUCTIL	41.00 PZA
TEE DE 14" HIERRO DUCTIL	21.00 PZA
CRUCE CAMPANA 14" HIERRO DUCTIL	10.00 PZA
CRUCE CAMPANA 14" HIERRO DUCTIL	10.00 PZA
CRUCE DE CONCRETO	10.00 PZA
CERRADO CONCRETO DE 7 cm/m²	48.00 PZA
PUENTILLA FLOTANTE POZO	4.00 M3
CAMARA PARA VALVULAS	6.00 M3
CAMARA PARA VENTEO	4.27 M3
ACERO PARA ANCLAJES	22.00 M3
CONCRETO F'C 140 KG	22.00 M3

PROYECTO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ 2024-2027
HOJA	2/2
CONTIENE	PERFIL LINEA DE CONDUCCION
ESCALA	ESCALA HORIZONTAL 1 : 2000 ESCALA VERTICAL 1 : 200
ACOTACIONES	METROS
UNIDADES	
FECHA	Diciembre de 2024
ELABORO	Ing. Jesus Alberto Gomez Gonzalez
REVISO	Ing. Jesus Alberto Gomez Gonzalez
AUTORIZO	Ing. Jesus Alberto Gomez Gonzalez